区位示意图

N

0 5m 15m 30m

主要技术经济指标

指标名称	计算建筑面积(地上)	温州市住宅(个人住房)申请预售资质面积指标计算规定(温政办〔2015〕67号)			
	浙江省房屋建筑面积测算规则(DBJ33-A/T)	个人住房申请预售面积		非个人住房申请预售面积	
指标名称	单位	数量	单位	数量	备注
总用地面积	㎡	77199	㎡		
总建筑面积(地上+地下+架空)	㎡	197932.89	㎡	139920.71	㎡ 58012.18
地上总建筑面积	㎡	140745.59	㎡	139920.71	㎡ 1024.87
其中 住宅(242户)	㎡	136147.86	㎡	136147.86	㎡
其中 商业网点	㎡	504.86	㎡	504.86	㎡
其中 物业用房	㎡	1036.41	㎡	1036.41	㎡
其中 首家养老服务用房	㎡	371.73	㎡	371.73	㎡
其中 配电房	㎡	619.34	㎡	619.34	㎡
其中 开闭所	㎡	135.41	㎡	135.41	㎡
其中 配件兼燃空	㎡	50.93	㎡	50.93	㎡
其中 有线电视机房	㎡	17.91	㎡	17.91	㎡
其中 垃圾房	㎡	67.42	㎡	67.42	㎡
其中 电信机房	㎡	31.39	㎡	31.39	㎡
其中 防空	㎡	6.41	㎡	6.41	㎡
其中 预制装体充盈	㎡	6868.08	㎡		㎡ 6868.08
其中 架空层	㎡	3866.79	㎡		㎡ 3866.79
地下总建筑面积	㎡	46807.31	㎡		㎡ 46807.31
其中 人防面积	㎡	14037.00	㎡		㎡ 其中:人防区建筑面积:14036.40㎡
其中 非参与地下室面积	㎡	3380.58	㎡		㎡
建筑密度			%	21.94	其中:建筑占地面积:16936.20㎡
容积率				1.90	1.90地面积:220.6.93㎡
绿地率			%	36.30	
机动车位总	辆	1375	其中:		
其中 地下	辆	1375	1.首批下125辆机动车位的分配: ①无障碍车位位于地下室(地下1) 电动汽车充电设施比例100辆(其中地充桩车位100辆)		
其中 地面	辆		2.停车位的设计要求按照浙建人〔2019〕号文《浙江省建筑物无障碍设施规范》DB33/1101-2013执行 3.其余地面车位设计要求,应参考住宅区非车场配置车位标准规定(浙江人发〔2015〕1号)		
非机动车停放数量	辆	3036			
其中 地下	辆	2203			
其中 地面	辆	427			

注:1.表面积计算规则为预测计算,预测计算,最终面积数量以竣工验收资料为准。
2.其中非参与地下室,主楼,公共区,人防未包含在建筑面积。

各分项面积明细表

项目		数量	单位	备注
住宅总户数		1242	户	
其中 90㎡		435	户	
中 120㎡		446	户	
150㎡		379	户	
机动车停车数		1375.1	辆	(245.82)-1-1375辆
其中	住宅机动车停车数	1240.2	辆	
中	1.5≤P<2户建筑面积 <150㎡ (82户)	330	辆	0.5辆/户=330辆
	90㎡<户建筑面积 <120㎡ (152户)	304.1	辆	1.1辆/户=304.1辆
	2.0≤P<2.5户建筑面积 >120㎡	606	辆	1.5辆/每100㎡=606辆
商业机动车停车数 (500.58㎡)		2.50	辆	5.1辆/每100㎡=2.5辆
小区管理用房机动车停车数 (214.98㎡)		0.55	辆	5.1辆/每100㎡=0.55辆
非机动车停车数		2306.12	辆	(230.203)-1-2036辆
其中	住宅非机动车停车数	2220.6	辆	
中	1.5≤P<2户建筑面积 <150㎡ (82户)	165	辆	2.0辆/户=165辆
	90㎡<户建筑面积 <150㎡ (152户)	1475.9	辆	1.4辆/户=475.4辆
	2.0≤P<2.5户建筑面积 >120㎡	580	辆	1.5辆/每100㎡=7.5辆
商业机动车停车数 (500.58㎡)		17.52	辆	3.5辆/每100㎡=17.5辆
小区管理用房机动车停车数 (214.98㎡)		12.54	辆	5.1辆/每100㎡=12.5辆

注:1.机动车停车数计算依据《浙江省建筑物无障碍设施规范》DB33/1101-2013,并结合本项目实际情况确定。
2.非机动车数量计算依据《城市规划定额指标》(2013)1150号文件《建筑物停车位配件标准》(建筑红线)2015-2017年。

图 例:

	用地红线	4.800	绝对标高	物	物业用房
	多层建筑控制线	+0.000(0.00)	定位坐标	发	有线电视机房
	高层建筑控制线	15.000	室内绝对标高	消	消防室
	道建式围墙		开闭所	电	电信机房
	地下室轮廓线		建筑出入口	配	配电房
	非机动车库入口		机动车库入口	首	首家养老机房
	新建建筑		内径12m消防车道		非机动车停放处
	一层架空	住2	消防登高场地号标	垃	垃圾收集点
	化粪池		小区绿地		室外景观处

总平面设计说明:

1、图中坐标系为温州独立坐标系。高程系统为1985 国家高程基准,尺寸标注单位为米。

2、图中所注建筑物定位坐标为外墙轴线交点坐标。

3、图中所注距离:建筑物为标注到外墙处,道路为标注到路面设置红线处一致。

4、图中,10F表示建筑地上层数11层,0-03.80M 表示建筑高度(室外地坪至屋面)

5、施放内容只是简单,构筑物未经细保留的,均应于施工图阶段。

6、如现场标高有调整或现场实际标高与设计标高情况不符,请及时与我司联系确认后方可施工!

7、停车配置比例:停车位位置图浙江省工程建设标准《城市建筑工程停车场(库)设置规程和配建标准》(DB33/1151-2013)执行。

8、如遇与现场实际情况不符,请及时联系我司处理。

9、商业裙房屋面高度及以上高层住宅楼分屋顶屋面完成面。

10、未尽事宜,严格按相关规范规程规定执行。

11、充电停车位预留位置工程建设标准《民用建筑电动汽车充电设施配置与建设规范》DB33/1121-2016执行。

12、机动车库基地出入口设置减速安全设施。

浙 江 同 方
建筑设计有限公司
ZHEJIANG TONGFANG ARCHITECTURE DESIGN CO., LTD.
建筑工程甲级设计证书
编号:A133001051

业务部门	
建设单位	温州神茂置业有限公司
项目	瓯江CJC-03a地块建造普通商品房项目
项目负责人	李东良
专业负责人	李东良
设 计	王 谦
制 图	王 谦
校 对	薛友旭
审 核	李东良
审 定	郑 耀
出图日期	2018.Q2

会签栏				
建 筑		给排水		
结 构		暖 通		
电 气		燃 气		

图名 总平面图

工程号	1877002		
图 号	总施-01	版 次	

浙江同方建筑设计有限公司
证书编号:A133001051
有限责任公司

经营许可证
统一社会信用代码:91330103MA2BYJ9Q0Q
副 本
证书编号:330010(09-009
有效期:至2021年8月31日

施工图设计
负责人:
陈燕芝

备注

电话: 0577-88998755 88998700 88995959 传真: 0577-88998700 Email: zjtf1758@163.com 地址: 温州市车站大道神力大厦十四层